

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA - POZYCJE KOSZTORYSU

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
|---------------------------------|---|--|----------------|------------|--------|---------|
| 1 | 45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE | | | | |
| 1.1 | 45262500-6 | Roboty murowe | | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1. 0354-04 1 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych do 2 m2 | szt. | | 11 | |
| 2 | KNR 4-01 d.1. 0354-05 1 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m ² | | 9,46 | |
| 3 | KNR 4-01 d.1. 0348-02 1 | Rozebranie ścianki z cegieł 1/4 c. na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | | 50,09 | |
| 4 | KNR 4-01 d.1. 0701-04 1 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach | m ² | | 207,67 | |
| 5 | KNR 4-01 d.1. 0304-02 1 | Zamurowanie otworów okiennych bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej | m ³ | | 1,80 | |
| 6 | KNR 2-02 d.1. 0126-03 1 | Dopłata za otwory na okna w ścianach murowanych 1 1/2 c. | szt | | 2 | |
| 7 | KNR 4-01 d.1. 0303-01 1 | Uzupełnienie ścianek z cegieł 1/4 c. na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | | 21,88 | |
| 8 | KNR 4-01 d.1. 0303-02 1 | Uzupełnienie ścianek z cegieł 1/2 c. na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | | 15,02 | |
| Razem dział: Roboty murowe | | | | | | |
| 1.2 | 45410000-4 | Roboty tynkowe | | | | |
| 9 | KNR-W 2-02 d.1. 0803-03 2 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | 276,55 | |
| 10 | KNR 4-01 d.1. 0726-03 uw.p. 2 tab. | Uzupełnienie tynków zewnętrznych barwionych kat. III | m ² | | 4,73 | |
| 11 | KNR 2-02 d.1. 0902-03 z.sz. 2 5.6. 9911 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach szer. do 15 cm | m ² | | 1,43 | |
| 12 | KNR 0-12 d.1. 0829-04 2 | Licowanie ścian płytkami 30x30 cm - na klej | m ² | | 132,37 | |
| 13 | KNR-W 2-02 d.1. 0840-08 2 | Listwy narożnikowe pcv 6 mm | m | | 114,54 | |
| Razem dział: Roboty tynkowe | | | | | | |
| 1.3 | 45421000-4 | Stolarka budowlana | | | | |
| 14 | NNNR 7 d.1. 0701-05 3 | Okna pcv o pow. ponad 2,0 m2 | m ² | | 4,73 | |
| 15 | Analiza d.1. 3 | Obcięcie mechaniczne podokienników wewnętrznych lastryko z wykuciem ze ściany części zbędnej | szt. | | 2 | |
| 16 | KNR 4-01 d.1. 0320-10 3 | Uszczelnienie styków z ościeżem i podokiennikiem | m | | 5,60 | |
| 17 | KNR-W 2-02 d.1. 1025-02 3 | Ościeżnice stalowe drzwiowe typu FD7 | szt. | | 10 | |
| 18 | KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 3 | Skrzydła drzwiowe łazienkowe fabrycznie wykończone | m ² | | 10,00 | |
| Razem dział: Stolarka budowlana | | | | | | |
| 1.4 | 45430000-0 | Roboty posadzkowe | | | | |
| 19 | NNRNKB 202 d.1. 1134-01 4 | Wzmocnienie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt | m ² | | 33,80 | |
| 20 | NNRNKB 202 d.1. 1130-02 4 | Warstwy wyrównujące samopoziomująca 5 mm | m ² | | 33,80 | |
| 21 | KNR 0-12 d.1. 1118-03 z.sz. 4 5.3.a | Posadzka z płytek 30x30 cm układana na klej, bezspoinowa | m ² | | 33,80 | |
| Razem dział: Roboty posadzkowe | | | | | | |
| 1.5 | 45442100-8 | Roboty malarskie | | | | |
| 22 | KNR 4-01 d.1. 1202-09 5 | Zeskrobanie i zmycie starej farby z tynków sufitów | m ² | | 34,00 | |

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA - POZYCJE KOSZTORYSU

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
|---|----------------------------------|--|----------------|------------|-------|---------|
| 23 | NNRNKB 202 d.1. 1134-01 5 | Gruntowanie sufitów preparatem Atlas Uni Grunt | m ² | | 34,00 | |
| 24 | KNR 2-02 d.1. 2009-04 5 | Gładzie gipsowe 3 mm na tynkach sufitów | m ² | | 34,00 | |
| 25 | KNR 2-02 d.1. 2009-02 5 | Gładzie gipsowe 3 mm na tynkach ścian | m ² | | 51,34 | |
| 26 | KNR 2-02 d.1. 1505-03 5 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m ² | | 85,34 | |
| Razem dział: Roboty malarskie | | | | | | |
| 1.6 | 45111220-6 | Wywóz gruzu | | | | |
| 27 | KNR 4-01 d.1. 0108-09-10 6 | Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km | m ³ | | 11,79 | |
| Razem dział: Wywóz gruzu | | | | | | |
| Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE | | | | | | |
| 2 | 45330000-9 | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| 2.1 | 45332400-7 | Demontaż instalacji wod-kan. | | | | |
| 28 | KNR-W 4-02 d.2. 0120-01 1 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego fi 15-20 mm | m | | 16,00 | |
| 29 | KNR-W 4-02 d.2. 0141-01 1 | Demontaż baterii umywalkowej | szt. | | 3 | |
| 30 | KNR-W 4-02 d.2. 0140-03 1 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) fi 15-20 mm bez korkowania podejścia | szt. | | 13 | |
| 31 | KNR-W 4-02 d.2. 0152-01 1 | Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności 100-300 dm ³ | szt. | | 1 | |
| 32 | KNR-W 4-01 d.2. 0210-01 1 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023 m ² w elementach z betonu żwirowego | m | | 16,00 | |
| 33 | KNR-W 4-01 d.2. 0210-02 1 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040 m ² w elementach z betonu żwirowego | m | | 10,00 | |
| 34 | KNR-W 4-01 d.2. 0208-02 1 | Przebicie otworów o pow.do 0,05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm | szt. | | 10 | |
| 35 | KNR-W 4-02 d.2. 0229-02 1 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego fi 150 mm - w wykopie | m | | 5,00 | |
| 36 | KNR-W 4-02 d.2. 0229-01 1 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego fi 50-100 mm - w wykopie | m | | 10,00 | |
| 37 | KNR-W 4-02 d.2. 0229-07 1 | Demontaż rurociągu z PVC fi do 50 mm na ścianach budynku | m | | 4,00 | |
| 38 | KNR-W 4-02 d.2. 0235-01 1 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar | kpl. | | 4 | |
| 39 | KNR-W 4-02 d.2. 0235-06 1 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. | | 3 | |
| 40 | KNR-W 4-02 d.2. 0235-08 1 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | | 9 | |
| 41 | KNR-W 4-02 d.2. 0230-05 1 | Demontaż rurociągu kamionkowego fi 80-100 mm - na ścianach | m | | 7,50 | |
| Razem dział: Demontaż instalacji wod-kan. | | | | | | |
| 2.2 | 45332400-7 | Montaż instalacji wod-kan. | | | | |
| 42 | KNR-W 4-02 d.2. 0201-03 2 | Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej fi 100 mm | msc. | | 3 | |
| 43 | KNR-W 2-15 d.2. 0230-02 2 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | | 4 | |
| 44 | KNR-W 2-15 d.2. 0233-03 2 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | | 8 | |

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA - POZYCJE KOSZTORYSU

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
|---|---|---|----------------|------------|-------|---------|
| 45 | KNR-W 2-15 d.2. 0234-02 2 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl. | | 3 | |
| 46 | KNR-W 2-15 d.2. 0218-01 2 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego fi 50 mm | szt. | | 2 | |
| 47 | KNR-W 2-15 d.2. 0211-01 2 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC fi 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | | 7 | |
| 48 | KNR-W 2-15 d.2. 0211-03 2 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC fi 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | | 8 | |
| 49 | KNR-W 2-15 d.2. 0208-03 2 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne fi 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | | 8,00 | |
| 50 | KNR-W 2-15 d.2. 0222-02 2 | Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne fi 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | | 3 | |
| 51 | KNR-W 2-15 d.2. 0208-01 2 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne fi 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | | 5,00 | |
| 52 | KNR-W 2-15 d.2. 0203-04 2 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne fi 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | | 5,00 | |
| 53 | KNR-W 2-15 d.2. 0203-03 2 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne fi 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | | 5,00 | |
| 54 | KNR-W 4-02 d.2. 0210-05 2 analogia | Wymiana odcinka rury z PVC fi 160 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej | szt. | | 1 | |
| 55 | KNR-W 2-15 d.2. 0137-02 2 | Baterie umywalkowe stojące fi 15 mm | szt. | | 4 | |
| 56 | KNR-W 2-15 d.2. 0135-01 2 | Zawory czepalne fi 15 mm | szt. | | 1 | |
| 57 | KNR-W 2-15 d.2. 0115-01 2 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych o połączeniu sztywnym fi 15 mm | szt. | | 8 | |
| 58 | KNR-W 2-15 d.2. 0115-09 2 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych o połączeniu elastycznym metalowym fi 15 mm | szt. | | 8 | |
| 59 | KNR-W 2-15 d.2. 0143-01 2 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³ | kpl. | | 1 | |
| 60 | KNR-W 4-02 d.2. 0601-05 2 | Wymiana odcinka rury miedzianej fi 22 mm | msc. | | 1 | |
| 61 | KNR-W 2-15 d.2. 0114-05 2 | Rurociągi miedziane fi 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach | m | | 4,00 | |
| 62 | KNR-W 2-15 d.2. 0114-04 2 | Rurociągi miedziane fi 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach | m | | 4,00 | |
| 63 | KNR-W 2-15 d.2. 0114-03 2 | Rurociągi miedziane fi 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach | m | | 5,00 | |
| 64 | KNR 0-34 d.2. 0101-03 2 | Izolacja rurociągów fi 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m | | 13,00 | |
| 65 | KNR-W 2-15 d.2. 0126-01 2 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur fi do 65 mm | m | | 13,00 | |
| 66 | KNNR 3 d.2. 0305-01 2 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m ³ | | 0,14 | |
| 67 | KNR 4-01 d.2. 0207-03 2 | Zabetonowanie bruzd w posadzkach | m | | 0,77 | |
| Razem dział: Montaż instalacji wod-kan. | | | | | | |
| Razem dział: INSTALACJE SANITARNE | | | | | | |
| 3 | 45310000-3 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| 68 | KNNR 5 d.3 0204-05 | Przewód kabelkowy płaski YDYpžo 3x1,5 mm ² układany w tynku | m | | 80,00 | |
| 69 | KNNR 5 d.3 0204-05 | Przewód płaski YDYpžo4x1,5 układany w tynku | m | | 15,00 | |

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA - POZYCJE KOSZTORYSU

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
|---|-----------------------|--|----------------|------------|-------|---------|
| 70 | KNNR 5 d.3 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | | 12 | |
| 71 | KNNR 5 d.3 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.głębokich fi 60 mm | szt. | | 12 | |
| 72 | KNNR 5 d.3 0306-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych i przycisków dzwonkowych w puszcze instalacyjnej | szt. | | 12 | |
| 73 | KNNR 5 d.3 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane wandaloodporne Puma 2x9W | kpl. | | 8 | |
| 74 | KNNR 5 d.3 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane - świetlówkowa Aquaproof 1x36W | kpl. | | 6 | |
| 75 | KNNR 5 d.3 0410-02 | Wentylatory ściennie | szt. | | 2 | |
| 76 | KNNR 5 d.3 1209-05 | Przebijanie otworów fi 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | | 4 | |
| 77 | KNNR 3 d.3 0305-02 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej | m ³ | | 0,02 | |
| 78 | KNNR 5 d.3 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | | 2 | |
| 79 | Analiza d.3 | Prace związane z demontażem przełączeniem istniejących instalacji pod nowe zasilanie | szt. | | 1 | |
| Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu | | | | | | |
| Wartość narzutów kosztorysu | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: